

长春国际影都项目样板间看房通道精装施工图

施工图设计

出图日期：2023年2月

图纸目录

序号	比例	图号	图纸名称
01		N0-00	目录
02		N0-01	材料表
03		N0-02	设计说明一
04		N0-03	设计说明二
05		N0-04	设计说明三
			平面图部分
06	1:50	PL-01	原始结构图
07	1:50	PL-02	平面布置图
08	1:50	PL-03	墙体尺寸定位图
09	1:50	PL-04	完成面尺寸定位图
10	1:50	PL-05	地面对接图
11	1:50	PL-06	天花造型尺寸图
12	1:50	PL-07	天花造型尺寸图
13	1:50	PL-08	灯具尺寸图
14	1:50	PL-09	灯具连接图
15	1:50	PL-10	插座布置图
16	1:50	PL-12	给排水图
17	1:50	PL-13	立面索引图
			立面图部分
18	1:30	EL-01	立面图01
19	1:30	EL-02	立面图02
20	1:30	EL-03	立面图03
21	1:30	EL-04	立面图04
			节点图部分
22	A: S	DD-01	节点大样01
23	A: S	DD-02	节点大样02
24	A: S	DD-03	节点大样03
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

序号	比例	图号	图纸名称
36			A2
37			A2
38			A2
39			A2
40			A2
41			A2
42			A2
			图纸内容
			图纸目录
			图号 N0-00
			比例
			日期 2023.04
			设计 单礼亮
			校对 周巍
			审定 单礼亮
			室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期
业主审定
签字及盖章
日期

长春万达住宅看房通道

材料编号 MATERIAL NO.	材料名称 MATERIAL NAME	规格 SIZE	应用区域 LOCATION AREA	备注 REMARKS
PI-01	白色乳胶漆		天花	A级
PI-02	米色仿真石漆		墙面	A级
CI-01	仿波斯灰大理石瓷砖	800*800mm	大面积地面	A级
CI-02	红砖	300*100*2mm	背景墙	A级
CI-03	水泥空心砖		背景墙	A级
MI-01	黑色拉丝不锈钢	1.2mm厚	踢脚线、地面收口	A级
WD-01	木纹铝方通	1mm厚	吊顶	A级
WD-02	木饰面	3mm厚	墙面	A级
SI-01	灰色人造石	3mm厚	植物池	



中國·上海青荷裝飾設計有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单

卷中所注氏、为准，不应量度。

紙內容版權均屬公司所有，任何採用

或复制此图纸内容，必需得到本公司同意

编号
修 改 目

卷之三

編 号

业主审定:

10 of 10

簽字及

目録

1. 设计依据
1.1 甲方提供的建筑及各专业图纸。
1.2 甲方提供的功能分区及各区域面积要求表。
1.3 国家及地方现行的有关规范、规程和规定。

1.4 设计执行规范：

- 《高级建筑工程质量检验评定标准》(GBJ01-27-2003),
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013),
- 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50222-2017),
- 《建筑工程内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017),
- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)
- 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2015),
- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010 (2013年版)),
- 《建筑工程室内装修设计防火规范》(GB 50222-2017)
- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008),
- 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),
- 《住宅建筑规范》(GB 50368-2005),
12、《住宅设计规范》(GB 50096-2011),
13、《建筑工程内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005);
14、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019;
15、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;
- 《自动喷水灭火系统技术规范》(GB50084-2017);

2. 工程概况

- 本项目位于吉林省长春市
- 2.1 工程概况
- 2.2 设计范围：万达长春看房通道设计。
3. 装修说明
- 3.1 各类空间主要材料表、灯具表。
- 3.2 所有标注的尺寸均按比例绘制，施工单位必须在工地现场核对图纸之准确，如发现有任何不妥合之处须经甲方及设计方认可后方可施工，否则施工单位应承担所有责任。
- 3.3 本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守。若两者有矛盾时，甲方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。
- 3.4 所有标注的尺寸均按比例绘制，施工单位必须在工地现场核对图纸之准确，如发现有任何不妥合之处须经甲方及设计方认可后方可施工，否则施工单位应承担所有责任。
- 3.5 所有订制造样材料必须经设计方认可方可施工，否则后果自负并承担形象损失。
4. 防水设计
- 4.1 卫生间地面应做防水层，防水层的做法应按照建筑设计具体要求并遵照国家及地方相关规范或规程的要求进行。沿墙面防水300MM高，洗手盆防水高1000MM，淋浴区防水高度不低于1800mm。地面打膨胀螺丝处用边线用膨胀螺栓固定，植筋胶使用国家合格产品，防水施工结束后作注水试验二十四小时。
- 4.2 建筑物内墙部分为B1级，且不留有缝隙，玻璃隔断上部到底结构采用轻钢龙骨双面石膏板。
- 4.3 装修中所有隐藏部分为B1级或木质部分均需采用成品阻燃材料，达到B1级。
- 4.4 装修中所有材料均应达到相应的规范要求的燃烧性能等级。
- 4.5 墙面防火要求：墙面饰面等基层应选用防火等级为B1级以上装饰材料。墙面所有木结构的内骨架都应采用成品阻燃材料达到B1级要求。
- 4.6 墙面防潮要求：墙面饰面至梁板底部，且不留有缝隙，玻璃隔断上部到底结构采用轻钢龙骨双面石膏板。
- 4.7 所有室内吊顶上的扬声器、火灾自动报警探测器、火灾警铃、自动灭火系统喷头、空调风口、排烟口位置等，均由相关消防电气、给排水、空调及通风专业详细考虑设计，与室内设计师协商后确定，各专业密切配合，协调统一。
- 4.8 本图需经消防部门和专业消防机构审查通过后方可施工。
- 4.9 轻质隔墙，金属构件，木质构件，玻璃隔断等应采取防火措施，其燃烧性能和耐火极限应满足《建筑防火规范》(GB 50016-2014)表4.2.1及表5.1.1中相应构件燃烧性能和耐火极限的规定。室内装修材料的燃烧性能等级应满足《建筑工程内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)相关规定的要。安装在钢龙骨上的纸面石膏板、布质壁纸、直接粘贴在基层时，可做为高级装修材料使用。当胶合板表面涂覆、装饰型防火涂料，可做为B级装修材料使用。单位重量小于0.06kg/m²的纸张、布质壁纸，直接粘贴在基层时，可做为高级装修材料使用。施涂于基层材料上的无机装饰材料，可做为高级装修材料使用；施涂于基层材料上，湿涂层厚度小于1.5kg/m²的有机装饰材料，可做为高级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基层上时，应将涂料连同基层一起按《建筑工程内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)附录A的规定确定其燃烧性能等级。
5. 装修施工注意事项
- 5.4.1 当照明灯具的高温部位靠近易燃材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低于B1级。
- 5.4.2 配电箱应安装于不低于B1级的装修材料上。
- 5.4.3 其他施工、工艺应遵循国家有关消防规定。

施工图设计说明

5.4.4 天花龙骨应根据国家相关技术规范及专业生产厂家指导施工，并根据吊顶内相关专业设备的维护、维修需要确定上人或不上人吊顶系统及是否设置永久性马道。

6. 室内环境设计说明

- 6.1 夹板等采用环保材料，装饰材料均采用环保型材料，并按以下标准执行：
 - 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》(GB 18580-2017)
 - 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2009)
 - 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18882-2008)
 - 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18883-2008)
 - 《室内装饰装修材料木器家具中有害物质限量》(GB 18584-2001)
 - 《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585-2001)
 - 《室内装饰装修材料乙烯基墙纸中有害物质限量》(GB 18586-2001)
 - 《室内装饰装修材料地砖、地毯、皮革及地毯胶中有害物质限量》(GB 18887-2001)
 - 《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010)
 - 《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010)
- 6.2 本装修设计所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的放射性限量，应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)表3.1.2的规定。室内用人造木板及饰面人造木板必须测定游离甲醛含量或游离甲醛浓度，室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料；室内装修材料中的无机非金属装修材料必须为A类，人造木板及饰面人造木板必须达到E1类要求，室内装修中所用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防腐处理剂。其他装饰装修材料的选用亦应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)相关条文的规定。

7. 桥架防腐防虫及油漆涂料工程

- 7.1 所有埋地及露天的木构件的木腐烂件需除藻杀菌，板材背面刷丙烯酸底漆一道，饰面板喷进口品牌醇基哑光清漆，漆厚为0.6mm。
- 7.2 所有钢、铁部件及焊点、焊缝必须做防锈处理，不锈钢及镀铬除外。
- 7.3 所有涂料、油漆、面漆处理均需要先做样板，经甲方及设计方认可后方可进行大面积的施工及切割。
- 7.4 钢材均为热镀锌钢材。
- 7.5 普通五金配件、拉手、门锁等为品牌产品。

8. 主体结构与装修的配合

- 8.1 电气照明与装修的配合。
 - 8.1.1 所有电气照明的灯具、插座、开关、配电线等的位置除专业规范要求外并按可以隐藏的位置隐藏，不能隐藏的按整齐、理性的原则进行布置，以所有灯具安装装修施工图所定的位置为准，如有不符或遗漏，应及时通知设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。
 - 8.1.2 电气照明的管线铺设及需隐藏的灯具挂件，应做好配合工作，不吊顶的天花管线尽量做到整齐、美观：非照明系统的各种管道的管线应尽早联系相关部门，在施工过程中做好各项隐蔽工程工作，以免造成不必要的返工。
- 8.2 主体结构与装修的配合。

8.2.1 砌墙及预留门窗洞应以装修平面墙体定位施工图为准，如有疑问应通知设计单位，由设计单位确定后才能进行精装修。

- 8.2.2 图中室内墙体设有做法的墙体为土建施工完成，砌筑工程量以现场核实为准。
- 8.2.3 所有天花板与土建幕墙相接时，如没有与土建幕墙龙骨对齐时，天花与土建幕墙留200mm间距，侧封至不影响幕墙的龙骨处，侧面油漆料（同相接处天花板涂料）。以上方法无法实现时通知设计单位，由原建筑设计单位进行荷载验算，确认安全后方可施工。

8.3 给排水与装修的配合。

- 8.3.1 给排水管由装修单位完成，给排水的定位应按照确认后的图样施工，结合给排水施工图施工。
- 8.3.2 所有后施工的排水沟及地漏的走水坡度必须严格按照施工规范进行施工。

8.4 空调与装修配合。

- 8.4.1 空调风口的定位根据天花综合布置图，安装时需与装饰相协调。

8.5 消防与装修。

- 8.5.1 消防系统以专业单位设计的施工图纸为准。本套施工图纸须经相关消防部门及相关专业人士审批通过后方可施工。

8.6 综合布线系统与装修的配合。

- 8.6.1 综合系统以各专业单位设计的施工图为准，各种布线管道及未端面板及信息点的数量、位置，均与装饰面有关系，装饰施工单位必须给予积极配合。

8.7 所有信息点的定位应按整齐、理性的原则，以其专业施工图及装修施工图的定位为准，如有不符或遗漏，应及时通知专业设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。

- 8.7.1 所有尺寸为净尺寸，不包含墙面厚度。

8.8.1 消防系统版权归公司所有，任何采用或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

- 8.8.2 图纸内容版权归公司所有，任何采用或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

8.9.1 编号

- 8.9.1 编号

8.9.2 修改

- 8.9.2 修改

8.9.3 日期

- 8.9.3 日期

8.9.4 核对

- 8.9.4 核对

8.9.5 周期

- 8.9.5 周期

8.9.6 审定

- 8.9.6 审定

8.9.7 单位

- 8.9.7 单位

8.9.8 日期

- 8.9.8 日期

8.9.9 签字及盖章

- 8.9.9 签字及盖章

8.9.10 项目编号

- 8.9.10 项目编号

SH-WLWD-001

设计项目

长春万达住宅看房通道

长春万达住宅看房通道

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所标注尺寸为净尺寸，不包含墙面厚度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权归公司所有，任何采用或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编 号

修改

日 期

图 纸 内 容

设 计 说 明 (-)

图 号

N0-02

比 例

日 期

2023.04

设 计

单礼亮

核 对

周巍

审 定

单礼亮

室 内 设 计 师

马海燕

2

2

11. 本工程室内装修中使用材料需遵循《2012 年室内装饰材料清单及绿色环保技术要求》，具体内容如下：

《2012 年室内装饰材料清单及绿色环保技术要求》

序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
1	石材	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2018)	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
2	瓷砖	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。	墙砖、地砖等	
3	石膏板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：放射性限量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 采用放射性限量为 A 类的材料。		
4	人造木板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2018)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放限量不得大于0.12mg/立方米(环境测试舱法)。	细木工板、胶合板、刨花板、纤维板等	
5	饰面人造木板	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017)	1. 检测指标：游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛释放限量不得大于0.12mg/立方米(环境测试舱法)。	橱柜、地板、木线条等	
6	水性涂料 水性腻子	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)	1. 检测指标：VOC 和游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。	成品家具、木门等	

图纸内容

序号	材料名称	技术标准	使用要求	包含具体材料	适用范围
7	溶剂型涂料 溶剂型腻子	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：VOC 和苯、甲苯+二甲苯+乙苯的含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 甲醛含量为 A 级。		
8	水性胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：VOC、游离甲醛的含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。		
9	溶剂型 胶粘剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：VOC、苯、甲苯+二甲苯。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 胶贴塑料地板时，不应采用溶剂型胶粘剂。		
10	水性处理剂	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质释含量》(GB 18582-2008)	1. 检测指标：VOC 和游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。 4. 应采用溶剂型胶粘剂。	水性阻燃剂 (包括防火涂料)、防水涂料、防腐剂等	
11	壁布、帷幕	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：游离甲醛释放量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。		
12	壁纸	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585-2001)	1. 检测指标：总挥发性有机化合物、游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。		
13	地毯及衬垫	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010 (2013年版))	1. 检测指标：总挥发性有机化合物、游离甲醛含量。 2. 提供检验报告。 3. 见证取样送县市级以上资格部门复试合格，方可使用。		

图纸内容

设计说明（三）

图号 NO-04

比例 1:100

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設
中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权归公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 发图日期
业主审定

4 编号 修改日期

日期

签字及盖章

日期

项目编号 SH-WZD-001
设计项目

长春万达住宅看房通道

区域索引

图纸内容

原始建筑平面图

图号 PL-01

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 日期
发图日期
业主审定

25
50X800
11800
L2
L4(6) 250X700
110 户型
样板间
K20
L5(8) 250X700
K20
L6(8) 250X700
K20
125 户型
DX800
50X800
11800
C4229
C1829
WKL6(10) 250X600
C4229
MLG4229
C4229
原始平面图

P
SCALE 1:50



日期

签字及盖章

0800

6200

74500

8700

项目编号 SH-WMD-001
设计项目

长春万达住宅看房通道

10

区域索引

MLC4229

C4229

C1829

C4229

C4229

图纸内容

平面布置图

图号 PL-02

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕

换鞋区

换鞋区

图名

图名

图名

图名

图名

图名

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。


编号 修 改 发 图 日 期
业主审定：

日期

签字及盖章

P
—
SCALE
1:50

平面布置图



0800

6200

8700

10

74500

项目编号 SH-WND-001
设计项目 长春万达住宅看房通道

区域索引

MLC4229

C4229

C1829

C4229

C4229

图纸内容

墙体尺寸定位图

图号 PL-03

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE

青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期
业主审定：

P
SCALE 1:50
墙体尺寸定位图



日期

签字及盖章

0800

6200

8700

10

74500

项目编号 SH-WMD-001
设计项目

长春万达住宅看房通道

区域索引

MLC4229

C4229

C1829

C4229

C4229

图纸内容

完成面尺寸定位图

图号 PL-04

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
 除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
 图中所注尺寸为准，不量度。
 最终尺寸需在现场校对准确。
 图纸内容版权均属公司所有，任何采用
 或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号	修改	发图	日期
----	----	----	----

业主审定：

P
SCALE 1:50
完成面尺寸定位图



日期

签字及盖章

800

6200

8700

74500

项目编号 SH-WZWD-001

长春万达住宅看房通道

区域索引

W.M.C. 4229

C4229

三
一

26

C4229

图纸内容

也面鋪裝圖

圖號 PL-05
比例 1:50

设计: 单礼亮
审核: 周巍
审定: 单礼亮
室内设计师: 马海燕

中華書局影印

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸，为准，不应量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸或复印件均属公司所有，任何采用
图纸内容必需得到本公司同意。

修改日志
发图日志

业主角足：

10

11

1

1

1

CT 01

门槛石同样板间为奥斯曼灰石材

地面鋪裝圖

 地面鋪裝圖
SCALE 1:50

项目编号 SH-WZD-001

设计项目

长春万达住宅看房通道

0800
6200
8700
10

74500

区域索引

长春万达住宅看房通道

MLC4229

C4229

C1829

C4229

C4229

图纸内容

天花布置图

图号 PL-06

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期
业主审定：

编号	说明
LT-01	射灯 15W 4000K
LT-02	灯带 15W 4000K
LT-03	格栅灯 20W 4000K
LT-04	扣板灯 15W 6000K
LT-05	嵌入灯条 6W 4000K

P
SCALE 1:50
天花布置图



项目编号 SH-WZD-001

设计项目

0800
6200
8700
10

长春万达住宅看房通道

区域索引

MLC4229
C4229
C1829
C4229
C4229

图纸内容

天花尺寸定位图

图号 PL-07

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期
业主审定：

编号	说明
LT-01	射灯 15W 4000K
LT-02	灯带 15W 4000K
LT-03	格栅灯 20W 4000K
LT-04	扣板灯 15W 6000K
LT-05	嵌入灯条 6W 4000K

P
SCALE 1:50
天花尺寸定位图



项目编号
SH-WZND-001

74500

0800 6200

8700

长春万达住宅看房通道

区域索引

卷之三

6774

C4229

1829

C4229

4229

國紙內容

灯具连线图

图号	PL-09
比例	1:50
日期	2023.04
设计:	单礼亮
核对:	周巍
审定:	单礼亮
室内设计师:	马海燕

中国
上海麦考特洗涤有限公司


除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位
图中所注尺寸为准，不应量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号
发图日期

11

2A-12D灯具集中控制

灯具连线图



目
錄

簽字及蓋章

项目编号 SH-WMD-001

设计项目

74500

0800

6200

8700

10

长春万达住宅看房通道

区域索引

预留电源点位

MLC4229

C4229

C829

C4229

C4229

图纸内容

插座布置图

图号

PL-10

比例

1:50

日期

2023.04

设计

单礼亮

校对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师

马海燕


LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。


编号 修 改 发 图 日 期
业主审定：

日期

签字及盖章



P
SCALE 1:50
插座布置图



0800

6200

8700

10

项目编号 SH-WZD-001
设计项目 长春万达住宅看房通道

74500

通长定制金属百叶（内置空调出回风口）

区域索引

图纸内容

综合天花图

图号 PL-11

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。


编号 修改 日期
业主审定
发图日期

日期

签字及盖章



P
SCALE 1:50



0800

6200

74500

项目编号 SH-WMD-001

设计项目

长春万达住宅看房通道

10

8700

10

区域索引

MLC4229

C4229

C1829

C4229

C4229

图纸内容

立面索引图

图号 PL-12

比例 1:50

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对 周巍

审定 单礼亮

室内设计师 马海燕


LUXE

青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修 改 发 图 日 期
业主审定：

P
SCALE 1:50
立面索引图



日期

签字及盖章


项目编号 SH-WMD-001
设计项目 长春万达住宅看房通道

区域索引

长春万达住宅看房通道

图纸内容

立面图1



67017

图号

EL-01

比例

1:30

日期

2023.04

设计

单礼亮

校对

周巍

审定

单礼亮

室内设计师 马海燕

LUXE
青荷建設


中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定：



01 立面图1

SCALE: 1:30

项目编号 SH-WZMD-001
设计项目

项目编号 SH-WZMD-001
设计项目

长春万达住宅看房通道

区域索引

卷之三

29

换鞋区

玄关

88

卷八

The image shows a detailed architectural floor plan of a house. At the top, the identifier 'C4229' is displayed. The plan includes several labeled rooms and features:

- 换鞋区** (Change Shoes Area): Located at the top left.
- 玄关** (Entrance Hall): A large room with diagonal hatching patterns.
- 88**: A numerical label placed within a rectangular frame.
- 客** (Guest): A label located in the bottom right corner.

The plan also features various other rooms, doorways, and structural details typical of a residential layout.

喜慶

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应量度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同

编 号
发 票
名 称
日 期

This figure is an architectural elevation drawing of a building facade. The overall width of the facade is 2800 mm, divided into sections of 40, 360, 2400, 40, 1084, 3, 1084, 3, 1084, 3, 1084, 3, 1084, and 11322 mm from left to right.

The facade features several decorative elements:

- Vertical Column:** A vertical column on the left is 450 mm wide and 65 mm deep, with a 10 mm gap between it and the main wall. It has a 10 mm thick top cap and a 260 mm base.
- Brackets:** Three brackets are shown, each labeled DD-01, with a 90° angle indicator.
- Materials:** The facade is composed of various materials:
 - Top layer: 米色仿真石漆 (White Simulated Stone Paint) labeled ST 01.
 - Second layer: 不锈钢 (Stainless Steel) labeled MT 01.
 - Third layer: 木饰面 (Wood Paneling) labeled WD 02.
 - Fourth layer: 米色仿真石漆 (White Simulated Stone Paint) labeled PT 02.
 - Fifth layer: 3mm不锈钢 (3mm Stainless Steel) labeled MT 01.
 - Sixth layer: 不锈钢 (Stainless Steel) labeled MT 01.
 - Bottom layer: 不锈钢 (Stainless Steel) labeled MT 01.

02
—
立面图2
SCALE: 1:30



项目编号 SH-WMD-001
设计项目 长春万达住宅看房通道

区域索引

长春万达住宅看房通道

图纸内容

立面图3



室内设计师 马海燕

审定 单礼亮

核对 周巍

设计 单礼亮

日期 2023.04

比例 1:30

图号 EL-03

图名 立面图3

图纸内容

LUXE
高荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定

日期

签字及盖章

03
立面图3
SCALE: 1:30


项目编号 SH-WZD-001
设计项目

长春万达住宅看房通道

区域索引

图纸内容

立面图4



换鞋区

室内设计师 马海燕

审核 周巍

审定 单礼亮

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对

周巍

审定

单礼亮

日期 2023.04

设计 单礼亮

校对

周巍

审定


单礼亮

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权归公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 发图 日期

业主审定



立面图4

SCALE: 1:30

日期 签字及盖章





EL-04

项目编号 SH-WZD-001
设计项目 长春万达住宅看房通道


区域索引

图纸内容


节点大样01




01 天花节点
SCALE 1:10




02 磁吸轨道灯节点
SCALE 1:5




03 木饰面自然缝节点
SCALE 1:5



04 地砖节点
SCALE 1:10



05 花池节点
SCALE 1:5



06 墙面灯带及木饰面收口节点
SCALE 1:1

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当量度。
最终尺寸需在现场校对准确。

图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号 修改 图期




业主审定

日期

签字及盖章

日期

项目编号 SH-WZD-001
设计项目 长春万达住宅看房通道



图纸内容 节点大样02
图号 DD-02
比例 A. S
设计 单礼亮
日期 2020.04.23
校对 陈豫
审定 周巍
室内设计师 单礼亮

LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司
除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

03 走廊墙面节点




1:5

02 窗节点

1:5

日期 签字及盖章

项目编号 SH-WZD-001
设计项目 长春万达住宅看房通道



01



花池节点

1:5

02

花池节点

1:5



LUXE
青荷建設

中国。上海青荷装饰设计有限公司

除特别注明外，所有尺寸是以毫米为单位。
图中所注尺寸为准，不应当度。
最终尺寸需在现场校对准确。
图纸内容版权均属公司所有，任何采用
或复制此图纸内容，必需得到本公司同意。

编号	修改	发图	日期
业主审定:			

日期

签字及盖章

03

天花节点

1:5